

## ***OFERTA piscina de beton torcretat cu cascada si jacuzii incorporat(oferte pentru toate dimensiunile)***

### **Constructie de piscina de 6/3 m. cu adancime de la 1,10m la 1,60m.**

- formarea bazinului de sustinere din boltari
- extindere start de SORT de 10 cm. pe sol
- instalarea sistemului de filtrare "ASTRAL POOL"- CALPISI si a accesoriilor, pompa de epurare de 1 CP, filtru de nisip de 550 cm<sup>3</sup>, maneta de selectare comenzi- 6 cai, tablou electric cu programator, 5 chei selectare de trecere, 1cheie de umplere piscina si 1 cheie pentru dus.
- instalare a 3 impulsoare, 1 sifon de pardoseala, 1 duza pentru aspirator de pardoseala si 2 skimmers
- montare armatura cu plasa de 10/10 cu rotund de 0,6cm, pe peretii si solul bazinului, incluzand taierea, indoirea si armarea in dubla plasa cu distanta de 10 cm intre ele.
- torcretare (proiectare beton) pe pereti 17 cm. grosime si solul de 24 cm. prin intermediul masinii de torcretat speciala pentru aceste lucrari (masina de torcretat pe baza de material umed cu o presiune de 8 atm. la iesire, beton B400).
- torcretarea bazinului se realizeaza de forma continua intr-o singura zi , fara uniuni.
- driscuire, finisare pereti si sol cu terminatii rotunjite la colturi si unghiuri.
- constructie scara de beton pe coltul piscinei (cu colturile treptelor rotunjite) si banca cu instalatie de JACUZZI incorporata cu 8 jeturi de aer extraplane, turbina de aer de 1,5 CP si intrerupator individual.
- impermeabilizare totala a piscinei cu SICA TOP 107 SEAL in dublu strat,100% garantat in piscine de beton.
- montaj BORDURA PERIMETRALA construita in piatra artificiala poroasa.
- SISTEMUL DE FILTRARE complet, se monteaza intr-o cutie de polifibra SUBTERANA cu capac rezistent la 150 kg. greutate.
- pentru toate instalatiile de la piscina, jacuzii si echipamentul de epurare, se utilizeaza TUBURI DE PRESIUNE de 16 atm. de PVC rigid cu diametru de 50 mm.
- montare MOZAIC pe peretii si solul piscinei (CULOARE OPTIONALA).
- montare MODEL MOZAIC DECORATIV, perimetral in partea de sus a peretilor (MODEL OPTIONAL).
- instalare DUS SOLAR si placa de dus construita in piatra artificiala poroasa.
- instalare proiector subacvatic extraplan de 12v pe LEDURI DE CULORI, cu transformator, diferential si intrerupator in tablou.
- constructie CASCADA de colt rustica sau plana , cu debit reglabil si iluminata (diferite modele).
- SET COMPLET cu toate accesoriile necesare pentru intretinerea si curatarea piscinei.
- ASPIRATOR AUTOMAT hidraulic de pardoseala si pereti.
- MASURATOR de pH, clor si produsele necesare pentru punerea in functiune a piscinei.
- TOATE MATERIALELE SI MANA DE LUCRU INCLUSE

**PRET TOTAL ..... 9 900 €**

Piscina ramane in totalitate terminata si in stare de functionare.

Durata de constructie a piscinei este de 3 saptamani.

trei in unu :maxima CALITATE - PRET foarte bun - TIMP record

**CALITATEA SI SEROZITATEA RAMAN COMPROMISUL NOSTRU**

**TOTUL PENTRU PISCINA TA IN MAGAZINUL NOSTRU DIN ALBA IULIA str. VARTOP nr. 31 ( Alba-Micesti)**